

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7
45442100-8
45310000-3
45311000-0

NAZWA INWESTYCJI : Budynek NFZ
ADRES INWESTYCJI : Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
INWESTOR : NFZ - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach - Katowice ul.Kossutha 13

DATA OPRACOWANIA : 2018-05-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-05-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1	KNR 4-03 1001-05	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła	m		
		452	m	452.000	
				RAZEM	452
1.2	KNR 4-01 0705-0702	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm	m		
		452	m	452.000	
				RAZEM	452
1.3	KNR 5-10 0315-04	Montaż przepustów rurowych w stropach z betonu z mechanicznym przebiciem otworów, strop grubości do 20 cm, rura do Fi_zew 40 mm	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12
1.4	KNR 5-10 0313-04	Montaż przepustów rurowych w ścianach z cegły z mechanicznym przebiciem otworów, grubość do 1 cegły, rura do Fi_zew 40 mm	szt		
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18
1.5	KNR 5-10 0313-07	Montaż przepustów rurowych w ścianach z cegły z mechanicznym przebiciem otworów, grubość do 1 1/2 cegły, rura do Fi_zew 40 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.6	KNR 4-01 0706-0102	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebicjach, do 0,1 m ² , ściana, tynk cementowo-wapienny	szt		
		40	szt	40.000	
				RAZEM	40
1.7	KNR 4-01 0706-0302	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebicjach, do 0,1 m ² , strop, tynk cementowo-wapienny	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12
1.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		452.00*0.05*0.03	m ³	0.678	
		0.87	m ³	0.870	
				RAZEM	1.548
1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		1.548	m ³	1.548	
				RAZEM	1.548
1.10	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	1.548	
		1.548		RAZEM	1.548
1.11	NNRNKB 202 1134-0202	Gruntowanie podłoża	m ²		
		452.00*0.40	m ²	180.800	
				RAZEM	180.800
1.12	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m ²		
		180.8	m ²	180.800	
				RAZEM	180.8
1.13	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		180.8	m ²	180.800	
				RAZEM	180.8
1.14	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 7,5 mm ² - kabel UTP kat.6 350MHz LSZH	m		
		452	m	452.000	
				RAZEM	452
1.15	KNR-W 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, w cegle, do 4 szt/aparat - pod montaż kamer	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10
1.16	KNR-W 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, w betonie, do 4 szt/aparat	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.17	KNR-W 5-08 0403-02	Montaż kamer kopułkowych	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10
1.18	KNR-W 5-08 0403-02	Montaż kamer zewnętrznych typu bullet	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
1.19	KNR 5-14 0101-02	Montaż serwera, dysków w obudowie z licencjami 1 szt. licencja podstawowa VDG sence PRO 17 szt. licencji dla kanału wizyjnego sence PRO serwer w obudowie 1U/19",SSD 64GB, HS,4 porty RAID, dysk twardy do pracy ciągłej 4000GB / SATA. / seria PRO 1	klp. klp.	 1.000	
				RAZEM	1
1.20	KNR 5-14 0101-01	Montaż stacji operatorskiej - jednostka operatora + monitor 24/7 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.21	AT 14 0109- 02	Montaż modułu RJ 45 BC kat.6 STP TL 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12
1.22	AT 14 0109- 02	Montaż panel 24xRJ45 BC 1U 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.23	AT 14 0109- 01	Montaż kabel RJ 45-RJ45 FTP kat.6 10G 2 m 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12
1.24	AT 14 0109- 01	Montaż panel porządkujący 19"/1U 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.25	AT 14 0110- 01	Montaż console port 24x GE + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1
1.26	AT 14 0110- 01	Montaż SFP transceiver 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1
1.27	AT 14 0110- 04	Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca 19" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1
1.28		Konfiguracja, próby montażowe,pomiary oraz wdrożenie systemu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1