

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Zamawiający:

**Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13, Katowice**

Zakres przedmiaru robót:

**Roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ w
Katowicach przy ul. Kossutha 13**

A. J. C.

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów remontowych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
15 d.1		Utylizacja 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
2		I Piętro - część I			
16 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m2 101 - 37,16 102 - 69,92 103 - 37,16 104 - 62,28 106 - 69,94 108 - 62,28 110 - 62,28 112 - 62,28 114 - 151,30 116 - 62,28 123 - 52,57 125 - 49,12 127 - 49,24 129 - 49,12 131 - 56,87 133 - 37,62 135 - 66,74 137 - 49,12 139 - 49,24 1185.64	m ² m ²	 1185.640	 1185.640
				RAZEM	1185.640
17 d.2	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki 32	klp klp	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
18 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 565	m ² m ²	 565.000	 565.000
				RAZEM	565.000
19 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 179.5	m ² m ²	 179.500	 179.500
				RAZEM	179.500
20 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 56	m ² m ²	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
3		II Piętro - część II			
21 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m2 201 - 52,57 203 - 50,77 205 - 59,97 208 - 75,86 208A - 72,15 208B - 69,94 210 - 63,02 444.28	m ² m ²	 444.280	 444.280
				RAZEM	444.280
22 d.3	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki 7	klp klp	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000

A 84

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²		
		178	m ²	178.000	
				RAZEM	178.000
24 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
25 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
26 d.3	KNNR-W 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytynowych - ściana kartonowo gipsowa - materiał drzwi z ościeznica z odzysku	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.3	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypełnionych wełną pok.208A i 208B - wykonanie otworu pod otwór drzwiowy.	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - wykończenia po zdemontowanej ściance pod otwór drzwiowy.	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.3	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01- uzupełnienie otworów po zdemontowanych drzwiach.	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.3	KNR 2-02 1016-02 materiał inwestora	Ościeznice drzwiowe stalowe - materiał z odzysku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.3	KNR 2-02 1017-02 materiał inwestora	Skrzydła drzwiowe - materiał z odzysku	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
32 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej na podłodze wraz z cokolikami	m ²		
		150.50	m ²	150.500	
				RAZEM	150.500
33 d.3	kalk. własna	Czyszczenie posadzki z kleju po zerwanej wykładzinie dywanowej	m ²		
		142.10	m ²	142.100	
				RAZEM	142.100
34 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. uni grunt - powierzchnie poziome	m ²		
		142.1	m ²	142.100	
				RAZEM	142.100
35 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		142.1	m ²	142.100	
				RAZEM	142.100
36 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin obiektowych z wywnięciem na ścianę - 10 cm elastyczna wykładzina homogeniczna gr. 2mm	m ²		
		150.50	m ²	150.500	
				RAZEM	150.500
37 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		150.50	m ²	150.500	
				RAZEM	150.500

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 13-23 d.3 0601-01	Możaz progę płaskiego na połączeniu wykładziny z płytkami gresowymi	Szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów poremontowych	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
42	d.3	Utylizacja	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4		III Piętro - część III			
43	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m ² 301 - 37,16 302 - 57,92 303 - 37,16 304 - 62,28 305 - 56,87 307 - 37,16 309 - 49,12 311 - 49,24 313 - 49,12 315 - 49,12 317 - 49,12 534.09	m ²		
			m ²	534.090	
				RAZEM	534.090
44	d.4 kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki	klp		
		11	klp	11.000	
				RAZEM	11.000
45	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
46	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
47	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
5		IV Piętro - część II			

[Handwritten signature]

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładziny	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
59	KNR 13-23 d.5 0601-01	Motaż progu płaskiego na połączeniu wykładziny z płytkami gresowymi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
62		Utylizacja	m ³		
d.5		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
6		V Piętro - część II			
63	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m2 501 - 49,12 502 - 58,58 503 - 49,12 504 - 62,28 505 - 37,16 506 - 62,28 507 - 37,16 508 - 62,28 509 - 49,12 510 - 62,28 511 - 49,12 512 - 62,28 513 - 49,12 514 - 64,74 754.64	m ²		
			m ²	754.640	
				RAZEM	754.640
64	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki	klp		
d.6		18	klp	18.000	
				RAZEM	18.000
65	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²		
		264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
66	KNR 4-01 d.6 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		57.60	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
67	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
7		Korytarze I-V piętro - część II			
68	KNNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni ściany - kolor odtworzenie istniejącego	m ²		
		1424.50	m ²	1424.500	
				RAZEM	1424.500
69	KNR 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
70	KNR 4-01 d.7 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		

Handwritten signature

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
71	KNR 4-01 d.7 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
8		Korytarz parter - część II			
72	KNNR 3 d.8 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor odtworzenie istniejącego	m ²		
		507.58	m ²	507.580	
				RAZEM	507.580
73	KNR 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
74	KNR 4-01 d.8 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
75	KNR 4-01 d.8 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		59.25	m ²	59.250	
				RAZEM	59.250
76	KNR 4-01 d.8 0106-04 analogia	Wynoszenie i wnoszenie lub przesuwanie mebli i sprzętu utrudniającego dostęp do robót	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
9		Klatki schodowe - część II			
77	KNNR 3 d.9 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor odtworzenie istniejącego	m ²		
		1132.34	m ²	1132.340	
				RAZEM	1132.340
78	KNR 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
10		Malowanie wc - część II			
79	KNNR 3 d.10 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		492	m ²	492.000	
				RAZEM	492.000
80	KNR 4-01 d.10 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
11		Remont budynku technicznego - garaże część I			
81	KNNR 2 d.11 1405-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych mineralnych farbami silikonowymi	m ²		
		210.65	m ²	210.650	
				RAZEM	210.650
82	KNR 0-23 d.11 0932-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - naprawa rys na elewacji	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
83	KNR-W 4-01 d.11 0820-07	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu wejście do pom. technicznych	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
84	KNR-W 4-01 d.11 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich malowanie pasa nadrynnowego, obróbek murków ogniowych	m ²		
		17.55	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
85	d.11 kalk. własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m wraz z zabezpieczeniem siatką	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
86	d.11 kalk. własna	Czyszczenie i zabezpieczenie środkiem konserwacyjny płytek klinkierowych	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
87	KNNR 3 d.11 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit biały ściany wg wzornika NCS - 0510-Y30R	m ²		
		153.75	m ²	153.750	
				RAZEM	153.750
88	KNR 4-01 d.11 1201-01 analogia	Dwukrotne malowanie ścian akrylowym lakierem lamperyjnym - wykonanie bezbarwnej zmywalnej lamperi na ścianach pomieszczeń	m ²		
		59.55	m ²	59.550	
				RAZEM	59.550
89	d.11 kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
90	KNR 4-01 d.11 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych i PCV	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
91	KNR 4-01 d.11 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
92	KNR 4-01 d.11 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
93	KNR 4-01 d.11 0307-06	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR 4-01 d.11 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
95	KNR-W 4-01 d.11 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 w miejscach spękania	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
96	NNRNKB d.11 202 2608-05	Warstwa siatki w miejscach spękania tynku - wzmocnienie	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
97	KNNR 2 d.11 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
98	KNR 4-01 d.11 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - wąż do zaworów c.o.	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR-W 4-01 d.11 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 4,7 mm- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z wywinieciem na murek ogniowy	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
100	KNR 4-01 d.11 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 4-01 d.11 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.11		Utylizacja gruzu	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Połączenie pomieszczeń wraz z montażem drzwi w pom. 303 i 305 części B budynku część I			
103 d.12	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypełnionych wełną pok..305 - wykonanie otworu pod otwór drzwiowy.	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.12	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - wykończenia po zdemontowanej ściance pod otwór drzwiowy.	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
105 d.12	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - opaskowe fabrycznie malowane, montaż na ściankę działową GK gr. 12 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.12	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe 90 cm płycinowe okleinowane (okleina naturalna), skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, Wyposażenie: zamki pod wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe.	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
108 d.12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
109 d.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
110 d.12	kalk. własna	Przeróbka istniejącego okablowania strukturalnego - demontaż kanału kablowego (korytko) w miejscu demontażu ścianki i drzwi wraz z przełożeniem sieci na ścianę korytarza	klp.		
		2	klp.	2.000	
				RAZEM	2.000
111 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału poremontowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.12	KNR 13-23 0601-01	Montaż progu płaskiego na połączeniu wykładziny z płytkami gresowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.12		Utylizacja	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Remont studni teletechnicznej - część I			
115 d.13	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
116 d.13	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż pokrywy studni teletechnicznej	klp.		
		1	klp.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.13	KNR 4-01 0301-01 analogia	Podmurowanie pod pokrywę studni teletechnicznej bloczkiem betonowym	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.13	KNNR 6 0502-03 materiał inwestora - kostka betonowa	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
119 d.13	kalk. własna	Koszty związane z nadzorem nad remontem studni teletechnicznej przez właściciela firmę ORANGE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Ułożenie płyt ażurowych na skarpie - część I			
120 d.14	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.5*10	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
121 d.14	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 1.5*10	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
122 d.14	KNNR 6 0307-03	Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych grubości 10 cm, z wypełnieniem spoin 1.2*10	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
15		Wykonanie w budynku poligrafii pomieszczeniu obsługi aptek ścianki działowej szer. 2,00m x wys. 2,00m część I			
123 d.15	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
124 d.15	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
16		Remont pomieszczeń 002, 004,006 część I			
125 d.16	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypełnionych wełną pok. 006, 004, 002 - 2 szt.	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
126 d.16	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - wykończenia po zdemontowanej ściance	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
127 d.16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami	m ²		
		65.6	m ²	65.600	
				RAZEM	65.600
128 d.16	kalk. własna	Czyszczenie posadzki z kleju po zerwanej wykładzinie	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
129 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. uni grunt - powierzchnie poziome	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
130 d.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
131 d.16	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin obiektowych z wywinięciem na ścianę - 10 cm elastyczna wykładzina homogeniczna gr. min. 2mm	m ²		
		65.6	m ²	65.600	

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	65.600
132 d.16	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin 65.6	m ² m ²	65.600	65.600
				RAZEM	65.600
133 d.16	kalk. własna	Przeróbka istniejącej instalacji PEL - przełożenie instalacji z ścian demontowanych na ściany korytarza. 3	klp klp	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
134 d.16	KNR-W 2-18 0525-05 analogia	Posadzki cementowe zatarte na gładko - uzupełnienie posadzki po zdemontowanych ściankach działowych Krotność = 2 3	m ² m ²	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
135 d.16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
136 d.16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów poremontowych samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
137 d.16		Utylizacja 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17		Połączenie pomieszczeń wraz z montażem drzwi w pom. 5.22 i 5.21a części B budynku część I			
138 d.17	KNR 4-01 0313-03 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z bloczka Silikatowego z wykonaniem gniazd dla nadproży 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
139 d.17	KNNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczka Silikatowego - ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L 19 3	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
140 d.17	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z bloczka Silikatowego grub.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2	m ² m ²	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
141 d.17	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - opaskowe fabrycznie malowane, montaż na ściankę działową z bloczka silikatowego gr. 12 cm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
142 d.17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytynowe okleinowane (okleina naturalna), skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, Wyposażenie: zamek, wkładka patentowa, trzy zawiasy czopowe. 1.8	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
143 d.17	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 2	m ² m ²	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
144 d.17	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2	m ² m ²	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
145 d.17	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
146 d.17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147 d.17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
148 d.17		Utylizacja gruzu 0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
				RAZEM	0.300
18		Połączenie pomieszczeń wraz z montażem drzwi w pom. 501 i 503 oraz 503 i 505 części A budynku - część I			
149 d.18	NNRNKB 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym analogia demontaż ścianki pod otwór drzwiowy pok. 501-503 oraz 503-505 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
150 d.18	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - opaskowe fabrycznie malowane, montaż na ściankę działową GK gr. 12 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
151 d.18	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płycinowe okleinowane (okleina naturalna), skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, Wyposażenie: zamek, wkładka patentowa, trzy zawiasy czopowe. 3.6	m ² m ²	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
152 d.18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 0.5	m ² m ²	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
153 d.18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 0.5	m ² m ²	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
154 d.18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
				RAZEM	0.300
155 d.18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
				RAZEM	0.300
156 d.18		Utylizacja gruzu 0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
				RAZEM	0.300
19		Ścianka działowa kartonowo-gipsowa korytarz V piętro część B - część I			
157 d.19	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 8*3.5-0.9*2.0	m ² m ²	 26.200	 26.200
				RAZEM	26.200
158 d.19	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - opaskowe fabrycznie malowana na ściankę działową GK 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
159 d.19	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe 90 cm płycinowe okleinowane (okleina naturalna), skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, Wyposażenie: zamek pod wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe. 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
160 d.19	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba akrylowa - kolor wg wzornika NCS-0510-Y30R 26.2	m ² m ²	 26.200	 26.200
				RAZEM	26.200
161 d.19	KNR 7 0702-01 z.o.3.4. analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - demontaż sufitu	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.0*1.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
162 d.19	KNNR 7 0702-01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami (8.0*1.0)*50%	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
163 d.19	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki z płytek gresowych 30x30 - cokolik 12 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą z wykończeniem listwą plastikową 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000